

Przedmiar robót 1P-10-J.

Roboty remontowe - budowlane.

Obiekt Środowiskowy Dom Samopomocy
Kod CPV 45215200-9
Budowa Częstochowa ul. Lakowa 101
Inwestor MOPS Częstochowa ul. POW 2
Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 Częstochowa ul. Leśmiana 2/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Częstochowa VIII.2010

Środowiskowy Dom Samopomocy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2. Izolacja ścian fundamentowych.				
1	KNR 4-01 0212/02	Rozbierka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 13,54*1,00*0,20	m3	2,71
		razem	m3	2,71
2	KNR 4-01 0101/03	Roboty wstępne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 29,00*1,00	m2	29,00
		razem	m2	29,00
3	KNNR 3 0204/05	Izolacja pionowa dwuwarstwowa lepikiem z emulsją asfaltową izolacyjną do gruntowania z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kategorii III oraz z wykonaniem wyprawy cementowej (16,10*2+13,55*2-8,30)*1,70	m2	86,70
		razem	m2	86,70
4	KNR 2-02 0609/08	Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej	m2	86,70
5	KNR 2-02 0616/04	Izolacje pionowe z jednej warstwy folii na sucho	m2	86,70
6	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	44,00
7	KNNR 6 0606/02	Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych o grubości 20cm	m	1,20
8	KNR 4-01 0108/19	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami samowładowymi na odległość do 1km 2,71+29,00*0,05	m3	4,16
		razem	m3	4,16
9	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 12)	m3	4,16
10	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu	m3	4,16
4. Roboty malarskie.				
11	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	8,00
12	KNR 0-41 0107/03	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	34,00
13	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,00
14	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 110,81+295,60	m2	406,41
		razem	m2	406,41
15	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 3,50*4,37 6,17*3,03 5,00*4,80 3,52*4,42 3,98*3,17 4,06*3,40 4,55*2,38	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,30 18,70 24,00 15,56 12,62 13,80 10,83
		razem	m2	110,81
16	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych (3,50+4,37)*2*2,41 (6,17+3,03)*2*2,41 (5,00+4,80)*2*2,41 (3,52+4,42)*2*2,41 (3,98+3,17)*2*2,41 (4,06+3,40)*2*2,41	m2 m2 m2 m2 m2 m2	37,93 44,34 47,24 38,27 34,46 35,96

Środowiskowy Dom Samopomocy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,55+2,38)*2*2,41	m2	33,40
		24,00	m2	24,00
			razem	295,60
17	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2	110,81
18	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	295,60

Środowiskowy Dom Samopomocy

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
2.	Isolacja ścian fundamentowych.							
4.	Roboty malarskie.							
	Razem Roboty dodatkowe							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							